



MINISTRE DES FINANCES

**COFED**

CELLULE D'APPUI A L'ORDONNATEUR NATIONAL  
DU FONDS EUROPEEN DE DEVELOPPEMENT



## REPONSES AUX DEMANDES DE CLARIFICATIONS

**Appel d'offres pour travaux Réhabilitation des bâtiments : Ministère de la Justice et des Droits Humains ; Juridictions du ressort de la cour d'appel de Kinshasa-Gombe ; Juridictions du ressort de la cour d'appel de Kinshasa-Matete ; Centre Pénitentiaire et de Rééducation de Kinshasa (CPRK)**

**Référence de publication : Marché 006/TRAV/ON/COFED/2010**

**Question 1 :** Par la présente nous voulons obtenir certaines précisions concernant " le DAO de réhabilitation des juridictions". En effet, nous avons remarqué sur base du support électronique mis à notre dispositions que le bordereau de la quatrième partie de Lot 3 intitulé "Juridictions Matete" ne figure pas. dans les bordereaux.

**Réponse 1 :** Il s'agit d'une erreur de numérotation des parties. Merci de bien vouloir considérer les 4 devis quantitatifs qui vous ont été transmis sur le CD.

**Question 2 :** Nous aurions voulu vous demander si possible de nous donner un aval pouvant nous autorisant de redescendre sur différents sites afin de relever les postes forfaitaires établis ?

**Réponse 2:** L'autorisation de visites individuelles n'est pas prévue dans le cadre de ce marché.

Fait à Kinshasa, le **13 SEP. 2010**

**Alexis THAMBWE MWAMBA**

**Coordonnateur**



**BORDEREAU QUANTITATIF**  
**REHABILITATIONS DES JURIDICTIONS MATETE**  
**LOT 1**  
**Partie 1 : PARQUET DE GRANDE INSTANCE**

| N°    | Désignation                                                                                                                                                                                                                              | Unité          | Quantité | P.U. (€) | P.T. (€) |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------|----------|
| 1.    | <b><u>INSTALLATION ET REPLI</u></b>                                                                                                                                                                                                      |                |          |          |          |
| 1.1.  | Clôture et palissade de chantier limitant la zone de travail ;                                                                                                                                                                           | ml             | 200      |          |          |
| 1.2.  | Voies de circulation des engins ;                                                                                                                                                                                                        | ml             | 30       |          |          |
| 1.3.  | Aires de fabrication et de préfabrication ;                                                                                                                                                                                              | ff             |          |          |          |
| 1.4.  | Container 40"de stockage des matériaux                                                                                                                                                                                                   | Pce            | 1        |          |          |
| 1.5.  | Visibilité des travaux signalé par des panneaux de chantier, de surface égale à 12 m <sup>2</sup> , avec les noms de tous les intervenants selon un modèle à fournir par le bureau de contrôle ;                                         | pce            | 2        |          |          |
| 1.6.  | Salle de réunion, bureau de la mission de contrôle, bureaux propres à l'entreprise                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 40       |          |          |
| 1.7.  | Amenée de fluide nécessaires au chantier (eau, électricité) ;                                                                                                                                                                            | ff             | 1        |          |          |
|       | <b>Sous total</b>                                                                                                                                                                                                                        |                |          |          |          |
| 2.    | <b><u>Contrôle – Réceptions Livraison des travaux</u></b>                                                                                                                                                                                |                |          |          |          |
| 2.    | Débarrasser le chantier de tous les dépôts et matériaux ;                                                                                                                                                                                | ff             | 1        |          |          |
|       | Nettoyage des locaux et les abords de façon à livrer le bâtiment en parfait état de propreté, en particulier : les revêtements de sol ; les revêtements muraux ; les glaces et verres ; les accessoires chromés ou métaux ou plastiques. | ff             | 1        |          |          |
|       | <b>Sous total</b>                                                                                                                                                                                                                        |                |          |          |          |
|       | <b>TOTAL INSTALLATION</b>                                                                                                                                                                                                                |                |          |          |          |
| 2.0.  | <b><u>CORPS D'ETAT</u></b>                                                                                                                                                                                                               |                |          |          |          |
|       | <u>Travaux préparatoires</u>                                                                                                                                                                                                             |                |          |          |          |
| 2.0.1 | Décapage et mise en forme des surfaces                                                                                                                                                                                                   | fft            | 1        |          |          |
| 2.0.2 | Déménagement temporaire mobiliers et équipements                                                                                                                                                                                         | fft            |          |          |          |
| 2.0.3 | Nettoyage général du bâtiment                                                                                                                                                                                                            | fft            |          |          |          |
| 2.0.4 | Enlèvement des terres et gravois                                                                                                                                                                                                         | fft            |          |          |          |
| 2.1   | <b><u>Travaux concernant l'ensemble du bâtiment</u></b>                                                                                                                                                                                  |                |          |          |          |
| 2.1.1 | Fourniture des matériels nécessaires pour les démolitions,                                                                                                                                                                               | ff             | 1        |          |          |
| 2.1.2 | Echafaudages éventuels, goulottes pour descente des gravois,                                                                                                                                                                             | ff             | 1        |          |          |
| 2.1.3 | Verification des differents endroits d'infiltration à la base des problemes d'étanchéité chaque étage,                                                                                                                                   | ff             | 1        |          |          |
| 2.1.4 | Nouveau reseau de plomberie à raccorder au sanitaires après verification                                                                                                                                                                 | ff             |          |          |          |
| 2.1.5 | Encastrement des gaines pour de l'ensemble des installations VDI                                                                                                                                                                         |                |          |          |          |
| 2.1.6 | Supplement de remblais de la partie exterior du bâtiment                                                                                                                                                                                 | m3             | 1500     |          |          |
|       | <b>Sous total</b>                                                                                                                                                                                                                        |                |          |          |          |
| 3.    | <b><u>TRAVAUX - REZ DE CHAUSSEE</u></b>                                                                                                                                                                                                  |                |          |          |          |
| 3.1   | Depose et decapage revetement sol (bureaux et circulation )                                                                                                                                                                              | fft            |          |          |          |
| 3.2   | Depose faux plafond (bureaux et circulation )                                                                                                                                                                                            | fft            |          |          |          |
| 3.3   | Depose de l'ensemble des fenêtres et impostes                                                                                                                                                                                            | Pces           | 35       |          |          |
| 3.4   | Depose l'ensemble des portes                                                                                                                                                                                                             | Pces           | 19       |          |          |
| 3.5   | Depose de l'ensemble des éléments métallique sur la façade postérieure                                                                                                                                                                   | fft            | 1        |          |          |
| 3.6   | Debouchage des allées                                                                                                                                                                                                                    | fft            | 1        |          |          |
| 3.7   | Demolition des trous en maçonnerie devant servir de porte d'accès                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 28       |          |          |

|      |                                                                                                                                                                             |                |      |  |  |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|--|--|
| 3.8  | Gratage de la peinture existante et ponçage des surface mur                                                                                                                 | fft            | 1    |  |  |
| 3.9  | Construction des murs de cloisonnement en maçonnerie de 15 cm                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 160  |  |  |
| 3.10 | Colmatage des fissures , reagrage des murs et surfaces avec enduit                                                                                                          | fft            | 1    |  |  |
| 3.11 | Fourniture et pose de cloison en alu vitré                                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 240  |  |  |
| 3.12 | Fourniture et pose de panneaux en alu (avec) porte vitré de 3,60 m de largeur                                                                                               | pces           | 7    |  |  |
| 3.13 | Fourniture et pose de porte en alu vitré                                                                                                                                    | pces           | 16   |  |  |
| 3.14 | Fourniture et pose de porte double en alu vitré                                                                                                                             | pces           | 1    |  |  |
| 3.15 | Fourniture et pose d'une porte isoplane avec serrure                                                                                                                        | pces           | 25   |  |  |
| 3.16 | Fourniture et pose d'une porte double métallique avec serrure                                                                                                               | pces           | 5    |  |  |
| 3.17 | Fourniture et pose d'une fenêtre en lamelle                                                                                                                                 | pces           | 24   |  |  |
| 3.18 | Fourniture et pose d'un imposte en vitré                                                                                                                                    | pces           | 18   |  |  |
| 3.19 | Fourniture et pose d'une fenêtre vitré                                                                                                                                      | pces           |      |  |  |
| 3.20 | Fourniture et pose revêtement mur en faïence                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 60   |  |  |
| 3.21 | Fourniture et pose du revêtement sol en carrelage grés cérame avec plinthe de 10 cm                                                                                         | m <sup>2</sup> | 820  |  |  |
| 3.22 | Fourniture et pose du revêtement sol escalier en carrelage antiderapant                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 70   |  |  |
| 3.23 | Fourniture et pose du revêtement sol circulation extérieur en pavement autobloquant                                                                                         | m <sup>2</sup> | 230  |  |  |
| 3.24 | Fourniture et pose de moquette avec plinthe en bois                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 25   |  |  |
| 3.25 | Fourniture et pose de faux plafond en plaque de particules de 60 x 60                                                                                                       | pces           | 820  |  |  |
| 3.26 | Fourniture et pose de                                                                                                                                                       | pces           |      |  |  |
| 3.27 | Fourniture et pose de                                                                                                                                                       | pces           |      |  |  |
| 3.28 | Fourniture et pose d'une couverture en bac autoportant en alu sur charpente métallique en tube 40X40 et réparation de la toiture en dalle existante avec protection étanche | m <sup>2</sup> | 230  |  |  |
| 3.29 | Reparation de l'ensemble de la toiture existante                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 600  |  |  |
| 3.30 | Fourniture et pose d'un lave main                                                                                                                                           | pces           | 3    |  |  |
| 3.31 | Fourniture et pose d'un WC anglais complet                                                                                                                                  | pces           | 3    |  |  |
| 3.32 | Fourniture et pose                                                                                                                                                          |                |      |  |  |
| 3.33 | Fourniture et pose d'un plafonnier                                                                                                                                          | pces           | 30   |  |  |
| 3.34 | Fourniture et pose de points lumineux en grillagé de 60 x 60                                                                                                                | pces           | 100  |  |  |
| 3.35 | Fourniture et pose d'un split 12000 BTU                                                                                                                                     | pces           | 18   |  |  |
| 3.36 | Fourniture et pose d'un split 18 000 BTU                                                                                                                                    | pces           | 5    |  |  |
| 3.37 | Rafraichissement des murs intérieur en peinture latex après nettoyage des surfaces                                                                                          | m <sup>2</sup> | 1630 |  |  |
| 3.38 | Rafraichissement des murs en peinture email sur une hauteur de 1,60 m après ponçage des surface                                                                             | m <sup>2</sup> | 120  |  |  |
| 3.39 | Rafraichissement des éléments métalliques en peinture email après ponçage des surface                                                                                       | pces           | 60   |  |  |
| 3.40 | Rafraichissement du faux plafond en peinture latex                                                                                                                          | m <sup>2</sup> |      |  |  |
| 3.41 | Rafraichissement des murs extérieur en peinture acrylique                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 670  |  |  |
| 3.42 | Remplacement,fourniture et pose d'un cache rail avec rideau sur toute la largeur fenêtre du bureau                                                                          | pces           | 5    |  |  |
|      | <b>sous total</b>                                                                                                                                                           |                |      |  |  |
|      |                                                                                                                                                                             |                |      |  |  |
| 4.   | <b>TRAVAUX - SOUS SOL</b>                                                                                                                                                   |                |      |  |  |
| 4.1  | Depose et decapage revêtement sol (bureaux et circulation )                                                                                                                 | fft            | 1    |  |  |
| 4.2  | Depose de l'ensemble des fenêtres et impostes                                                                                                                               | pces           | 16   |  |  |
| 4.3  | Depose l'ensemble des portes                                                                                                                                                | pces           | 6    |  |  |
| 4.4  | Depose de l'ensemble des équipements sanitaires                                                                                                                             | fft            | 1    |  |  |
| 4.5  | Debouchage des allées                                                                                                                                                       | fft            | 1    |  |  |
| 4.6  | Gratage de la peinture existante et ponçage des surface mur                                                                                                                 | fft            | 1    |  |  |
| 4.7  | Colmatage des fissures , reagrage des murs et surfaces avec enduit                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 1    |  |  |
| 4.8  | Construction des murs de cloisonnement en maçonnerie de 10 cm                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 120  |  |  |
| 4.9  | Correction des murs de soutènement en moellon                                                                                                                               | ml             | 18   |  |  |
| 4.10 | Fourniture et pose d'une porte métallique simple avec serrure                                                                                                               | pces           | 11   |  |  |



**BORDEREAU QUANTITATIF**  
**REHABILITATIONS DES JURIDICTIONS DE MATETE**  
**LOT 1**

**Partie 2 : PARQUET GENERAL ET COUR D'APPEL**

| N°    | Désignations                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Unité | Quantité | P.U. (€) | P.T. (€) |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|----------|----------|
| 1.    | <b>INSTALLATION ET REPLI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |          |          |          |
| 1.1.  | <b>Installation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ml    |          |          |          |
| 1.1.1 | Aires de fabrication et de préfabrication ;                                                                                                                                                                                                                                                           | m²    |          |          |          |
| 1.1.2 | Container de stockage                                                                                                                                                                                                                                                                                 | pces  |          |          |          |
| 1.1.3 | Visibilité des travaux signale par des panneaux de chantier, de surface égale a 12 m², avec les noms de tous les intervenants selon un modèle à fournir par le bureau de contrôle ;                                                                                                                   | fft   |          |          |          |
| 1.2   | <b>Contrôle – Réceptions Livraison des travaux</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |       |          |          |          |
| 1.2.1 | Débarrasser le chantier de tous les dépôts et matériaux ;<br>Nettoyage des locaux et les abords de façon à livrer le bâtiment en parfait état de propreté, en particulier : les revêtements de sol ; les revêtements muraux ; les glaces et verres ; les accessoires chromés ou métaux ou plastiques. | fft   | 1        |          |          |
| 1.2.2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | fft   | 1        |          |          |
|       | <b>Sous total</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |          |          |          |
| 2.    | <b><u>CORPS D'ETAT GENERAUX</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |          |          |          |
| 2.1   | <u>Travaux préparatoires</u>                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |          |          |          |
| 2.1.1 | Déménagement temporaire mobiliers et équipements                                                                                                                                                                                                                                                      | fft   | 1        |          |          |
| 2.1.2 | Nettoyage général du bâtiment                                                                                                                                                                                                                                                                         | fft   | 1        |          |          |
| 2.1.3 | Enlèvement des terres et gravois                                                                                                                                                                                                                                                                      | fft   | 1        |          |          |
| 2.2   | <b><u>Travaux concernant l'ensemble du bâtiment</u></b>                                                                                                                                                                                                                                               |       |          |          |          |
| 2.2.1 | La fourniture des matériels nécessaires pour les aménagements                                                                                                                                                                                                                                         |       |          |          |          |
| 2.2.2 | Les échafaudages éventuels, les goulottes pour descente des gravois,                                                                                                                                                                                                                                  |       |          |          |          |
| 2.2.3 | Verification des differents endroits d'infiltration à la base des problemes d'étanchéité à chaque étage,                                                                                                                                                                                              |       |          |          |          |
| 2.2.4 | Nouveau reseau de plomberie à raccorder au sanitaires après verification                                                                                                                                                                                                                              | fft   | 1        |          |          |
| 2.2.5 | Encastrement des gaines V.D.I                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |          |          |          |
| 2.2.6 | Fourniture et pose de projecteurs                                                                                                                                                                                                                                                                     | pces  | 6        |          |          |
|       | <b>Sous total</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |          |          |          |
|       | <b>A. TRAVAUX - PARQUET GENERAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |          |          |          |
| 1     | Depose et decapage revetement sol (bureaux et circulation )                                                                                                                                                                                                                                           | m²    | 340      |          |          |
| 2     | Demolition des trous en maçonnerie devant servir d'espace pour climatisation                                                                                                                                                                                                                          | m²    | 7        |          |          |
| 3     | Reagrage des murs et surfaces avec enduit                                                                                                                                                                                                                                                             | m²    | 3        |          |          |
| 4     | Fourniture et pose d'un auvent en structure metallique avec une couverture en bac autoportant en alu ( de 6,50 m de longueur) sur la                                                                                                                                                                  | pces  | 4        |          |          |
| 5     | Reparation d'un auvent en structure metallique avec une couverture en bac autoportant en alu sur la façade posterieure                                                                                                                                                                                | pces  | 4        |          |          |
| 6     | Repose carrellage sol en grés floorflex avec plinthe d'ep. 10 cm                                                                                                                                                                                                                                      | m²    | 340      |          |          |
| 7     | Fourniture et pose d'une serrure neuve                                                                                                                                                                                                                                                                | pces  | 15       |          |          |
| 8     | Fourniture et pose d'une porte metallique                                                                                                                                                                                                                                                             | pces  | 1        |          |          |
| 9     | Fourniture et pose d'un robinet complet pour lavabo                                                                                                                                                                                                                                                   | pces  | 1        |          |          |

|                                                                               |                                                                                                                     |                |      |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|--|--|
| 10                                                                            | Fourniture et pose d'un plafonnier                                                                                  | pces           | 14   |  |  |
| 11                                                                            | Fourniture et pose de points lumineux                                                                               | pces           | 25   |  |  |
| 12                                                                            | Fourniture et pose d'un monobloc 12000 BTUV avec cadre en bois traité                                               | pces           | 14   |  |  |
| 13                                                                            | Rafraichissement des murs interieur en peinture latex après nettoyage des surfaces                                  | m <sup>2</sup> | 1000 |  |  |
| 14                                                                            | Rafraichissement des murs en peinture email sur une hauteur de 1,60 m après ponçage des surface                     | m <sup>2</sup> | 100  |  |  |
| 15                                                                            | Rafraichissement des elements metalliques en peinture email après ponçage des surface                               | pces           | 50   |  |  |
| 16                                                                            | Rafraichissement du faux plafond en peinture latex                                                                  | m <sup>2</sup> | 350  |  |  |
| 17                                                                            | Rafraichissement des murs exterior en peinture acrylique                                                            | m <sup>2</sup> | 320  |  |  |
| 18                                                                            | Retouche de joint au faux plafond                                                                                   | fft            | 1    |  |  |
| 19                                                                            | Fourniture et pose des lattes couvre joint au faux plafond                                                          | fft            | 1    |  |  |
| 20                                                                            | Remplacement,fourniture et pose d'un cache rail avec rideau sur toute la largeur fenêtre du bureau                  | pces           | 12   |  |  |
| <b>Sous total</b>                                                             |                                                                                                                     |                |      |  |  |
| <b>B.TRAVAUX - COUR D'APPEL ( BUREAUX ,CIRCULATION et SALLES D'AUDIENCE )</b> |                                                                                                                     |                |      |  |  |
| 1                                                                             | Depose et decapage revetement (bureaux, salle d'audience et circulation)                                            | m <sup>2</sup> | 305  |  |  |
| 2                                                                             | Demolition des trous en maçonnerie devant servir d'espace pour climatisation                                        | m <sup>2</sup> | 6    |  |  |
| 3                                                                             | Depose et pose des elements peripherique et de la couverture de la structure metallique soutenant de la charpente   | fft            | 1    |  |  |
| 4                                                                             | Fourniture et pose d'une serrure neuve                                                                              | pces           | 13   |  |  |
| 5                                                                             | Fourniture et pose d'un ouvrant de fenêtre                                                                          | pces           | 1    |  |  |
| 6                                                                             | Maçonnerie d'elevation de la salle d'audience                                                                       | m <sup>2</sup> | 41   |  |  |
| 7                                                                             | Poutre de chainage salle d'audience                                                                                 | m <sup>3</sup> | 3    |  |  |
| 8                                                                             | Reparation d'un auvent en structure metallique avec une couverture en bac triondal en alu sur la façade posterieure | pces           | 2    |  |  |
| 9                                                                             | Pose carrellage sol en grés cerame avec plinthe d'ep. 10 cm                                                         | m <sup>2</sup> | 305  |  |  |
| 10                                                                            | Correction de la couverture après identification des differents problemes d' etancheité                             | fft            |      |  |  |
| 11                                                                            | Fourniture et pose d'un plafonnier                                                                                  | pces           | 16   |  |  |
| 12                                                                            | Fourniture et pose de points lumineux                                                                               | pces           | 22   |  |  |
| 13                                                                            | Fourniture et pose d'un monobloc 12000 BTUV avec cadre en bois traité                                               | pces           | 10   |  |  |
| 14                                                                            | Fourniture et pose faux plafond salle d'audience en plaque de particule de 60x60                                    | m <sup>2</sup> | 100  |  |  |
| 15                                                                            | Rafraichissement des murs interieur en peinture latex après nettoyage des surfaces                                  | m <sup>2</sup> | 850  |  |  |
| 16                                                                            | Rafraichissement des elements metalliques en peinture email après ponçage des surface                               | m <sup>2</sup> | 60   |  |  |
| 17                                                                            | Rafraichissement du faux plafond en peinture latex                                                                  | m <sup>2</sup> | 300  |  |  |
| 18                                                                            | Rafraichissement des murs en peinture email sur une hauteur de 1,60 m après ponçage des surface                     | m <sup>2</sup> | 120  |  |  |
| 19                                                                            | Rafraichissement des murs exterior en peinture acrylique                                                            | m <sup>2</sup> | 160  |  |  |
| 20                                                                            | Vernis sur portes en bois après ponçage des surface ( 0,90 x 2,20 m)                                                | pces           | 10   |  |  |
| 21                                                                            | Fourniture et pose faux plafond en triplex                                                                          | m <sup>2</sup> | 13   |  |  |
| 22                                                                            | Remplacement,fourniture et pose d'un cache rail avec rideau sur toute la largeur fenêtre du bureau                  | pces           | 10   |  |  |
| <b>Sous total</b>                                                             |                                                                                                                     |                |      |  |  |

|                                               |                                                                                    |                |     |  |  |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|--|--|
| <b>C.TRAVAUX BATIMENT SANITAIRES ET AMIGO</b> |                                                                                    |                |     |  |  |
| 1                                             | Rafraichissement des murs en peinture latex après nettoyage des surfaces           | m <sup>2</sup> | 240 |  |  |
| 2                                             | Rafraichissement des elements metalliques en peinture email après ponçage          | ml             | 4   |  |  |
| 3                                             | Fourniture et pose d'une serrure neuve                                             | pces           | 5   |  |  |
| 4                                             | Fourniture et pose de points lumineux                                              | pces           | 6   |  |  |
| 5                                             | Fourniture et pose d'un WC complet                                                 | pces           | 4   |  |  |
| 6                                             | Fourniture et pose d'un robinet complet pour Bac                                   | pces           | 2   |  |  |
| <b>sous total</b>                             |                                                                                    |                |     |  |  |
| <b>D.TRAVAUX - LOCAUX SUR CONTAINER</b>       |                                                                                    |                |     |  |  |
| 1                                             | Rafraichissement des murs interieur en peinture latex après nettoyage des surfaces | m <sup>2</sup> | 170 |  |  |
| 2                                             | Rafraichissement des elements metalliques en peinture email après ponçage          | m <sup>2</sup> | 100 |  |  |
| 3                                             | Fourniture et pose revetement sol florflex                                         | m <sup>2</sup> | 30  |  |  |
| 4                                             | Fourniture et pose d'une fenetre vitré                                             | pces           | 1   |  |  |
| 5                                             | Fourniture et pose de points lumineux                                              | pces           | 6   |  |  |
| 6                                             | Reparation portes,fourniture et pose d'une serrure neuve                           | pces           | 2   |  |  |
| 7                                             | Fourniture et pose d'un split 12 000 BTU                                           | pces           | 2   |  |  |
| 8                                             | Fourniture et pose d'un robinet complet pour Bac                                   | pces           | 3   |  |  |
| <b>sous total</b>                             |                                                                                    |                |     |  |  |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                          |                                                                                    |                |     |  |  |

**BORDEREAU QUANTITATIF**  
**REHABILITATIONS DES JURIDICTIONS DE MATETE**  
**LOT 1**

**Partie 1: TRIBUNAL DE PAIX ET DE GRANDE INSTANCE**

| N°     | Désignations                                                                                                                                                                                                                             | Unité          | Quantité | P.U. (€) | P.T. (€) |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------|----------|
| 1.     | <b><u>Installation de chantier</u></b>                                                                                                                                                                                                   |                |          |          |          |
| 1.1.   | Installation                                                                                                                                                                                                                             |                |          |          |          |
| 1.1.1. | Aires de fabrication et de préfabrication ;                                                                                                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 20       |          |          |
| 1.1.2. | Principaux bâtiments de stockage nécessaires ;                                                                                                                                                                                           | ff             | 1        |          |          |
| 1.1.3. | Visibilité des travaux signalée par des panneaux de chantier, de surface égale à 12 m <sup>2</sup> , avec les noms de tous les intervenants selon un modèle à fournir par le bureau de contrôle ;                                        | fft            | 1        |          |          |
| 1.1.4. | Salle de réunion, le bureau de la mission de contrôle, bureaux propres à l'entreprise et les bâtiments de stockages des corps d'état secondaires ;                                                                                       | m <sup>2</sup> | 20       |          |          |
|        | <b>Sous total</b>                                                                                                                                                                                                                        |                |          |          |          |
| 1.2.   | <b><u>Contrôle – Réceptions Livraison des travaux</u></b>                                                                                                                                                                                |                |          |          |          |
| 1.2.1. | Débarrasser le chantier de tous les dépôts et matériaux ;                                                                                                                                                                                | fft            | 1        |          |          |
| 1.2.2. | Nettoyage des locaux et les abords de façon à livrer le bâtiment en parfait état de propreté, en particulier : les revêtements de sol ; les revêtements muraux ; les glaces et verres ; les accessoires chromés ou métaux ou plastiques. | fft            | 1        |          |          |
|        | <b>Sous total</b>                                                                                                                                                                                                                        |                |          |          |          |
| 2.0.   | <b>TOTAL D'INSTALLATION GENERAUX</b>                                                                                                                                                                                                     |                |          |          |          |
| 2.1.   | <b><u>Travaux préparatoires</u></b>                                                                                                                                                                                                      |                |          |          |          |
| 2.1.1. | Déménagement temporaire mobiliers et équipements                                                                                                                                                                                         | fft            | 1        |          |          |
| 2.1.2. | Nettoyage général du bâtiment                                                                                                                                                                                                            | fft            | 1        |          |          |
| 2.1.3. | Enlèvement des terres et gravois                                                                                                                                                                                                         | fft            | 1        |          |          |
|        | <b>Sous total</b>                                                                                                                                                                                                                        |                |          |          |          |
| 2.2.   | <b><u>Travaux concernant l'ensemble du bâtiment</u></b>                                                                                                                                                                                  |                |          |          |          |
| 2.2.1. | La fourniture des matériels nécessaires pour la démolition,                                                                                                                                                                              |                |          |          |          |
| 2.2.2. | Les échafaudages éventuels, les goulottes pour descente des gravois,                                                                                                                                                                     |                |          |          |          |
| 2.2.3. | Verification des différents endroits d'infiltration à la base des problèmes d'étanchéité dans chaque bâtiment,                                                                                                                           |                |          |          |          |
| 2.2.4. | Encastrement des gaines pour le V.D.I                                                                                                                                                                                                    |                |          |          |          |
|        | <b>Sous total</b>                                                                                                                                                                                                                        |                |          |          |          |
|        | <b>A. TRAVAUX - TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE</b>                                                                                                                                                                                          |                |          |          |          |
| 1      | Nettoyage aux produits appropriés de la surface sol (bureaux et circulation )                                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 600      |          |          |
| 2      | Demolition des trous en maçonnerie servant d'espace pour climatisation                                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 6        |          |          |
| 3      | Colmatage des fissures                                                                                                                                                                                                                   | pces           | 6        |          |          |
| 4      | Reagrage des murs et surfaces avec enduit                                                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 5        |          |          |
| 5      | Fourniture et pose d'une serrure neuve                                                                                                                                                                                                   | pces           | 24       |          |          |
| 6      | Fourniture et pose lamelles en vitre sur fenêtres                                                                                                                                                                                        | pces           | 20       |          |          |
| 7      | Correction du revêtement des portes                                                                                                                                                                                                      | fft            | 1        |          |          |

|                                                                      |                                                                                                     |                |      |  |  |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|--|--|
| 8                                                                    | Correction de la couverture après identification des différents problèmes d'étanchéité              | fft            |      |  |  |
| 9                                                                    | Fourniture et pose d'un plafonnier                                                                  | pces           | 40   |  |  |
| 10                                                                   | Fourniture et pose de points lumineux                                                               | pces           | 40   |  |  |
| 11                                                                   | Fourniture et pose d'un monobloc 12000 BTUV avec cadre en bois traité                               | pces           | 14   |  |  |
| 12                                                                   | Rafraichissement des murs intérieurs en peinture latex après nettoyage des surfaces                 | m <sup>2</sup> | 1000 |  |  |
| 13                                                                   | Rafraichissement des murs en peinture email sur une hauteur de 1,60 m après ponçage des surfaces    | m <sup>2</sup> | 120  |  |  |
| 14                                                                   | Rafraichissement des éléments métalliques en peinture email après ponçage des surfaces              | pces           | 26   |  |  |
| 15                                                                   | Rafraichissement du faux plafond en peinture latex                                                  | m <sup>2</sup> | 600  |  |  |
| 16                                                                   | Rafraichissement des murs extérieurs en peinture acrylique                                          | m <sup>2</sup> | 400  |  |  |
| 17                                                                   | Fourniture et pose des lattes couvre joint au faux plafond et refixation de faux plafond            | fft            | 1    |  |  |
| 18                                                                   | Remplacement, fourniture et pose d'un cache rail avec rideau sur toute la largeur fenêtre du bureau | pces           | 12   |  |  |
| <b>Sous total</b>                                                    |                                                                                                     |                |      |  |  |
| <b>B. TRAVAUX - TRIBUNAL DE PAIX ( BUREAUX + SALLES D'AUDIENCE )</b> |                                                                                                     |                |      |  |  |
| 1                                                                    | Nettoyage et ponçage de la surface sol (bureaux et couloir)                                         | m <sup>2</sup> | 320  |  |  |
| 2                                                                    | Demolition des trous en maçonnerie servant d'espace pour climatisation                              | m <sup>2</sup> | 5    |  |  |
| 3                                                                    | Colmatage des fissures, réagréage des murs et surfaces avec enduit                                  | m <sup>2</sup> | 4    |  |  |
| 4                                                                    | Fourniture et pose de porte lamellée en acier avec une seule manœuvre pour toutes les lames         | pces           | 4    |  |  |
| 5                                                                    | Fourniture et pose lamelles en verre sur fenêtre                                                    | pces           | 20   |  |  |
| 6                                                                    | Reparation Fourniture et pose d'une serrure neuve                                                   | pces           | 14   |  |  |
| 7                                                                    | Fourniture et pose d'une porte isoplane à un vantail                                                | pces           | 2    |  |  |
| 8                                                                    | Correction de la couverture après identification des différents problèmes d'étanchéité              | fft            | 1    |  |  |
| 9                                                                    | Fourniture et pose d'un plafonnier                                                                  | pces           | 16   |  |  |
| 10                                                                   | Fourniture et pose de points lumineux                                                               | pces           | 20   |  |  |
| 11                                                                   | Fourniture et pose d'un monobloc 12000 BTUV avec cadre en bois traité                               | pces           | 10   |  |  |
| 12                                                                   | Rafraichissement des murs en peinture latex après nettoyage des surfaces                            | m <sup>2</sup> | 750  |  |  |
| 13                                                                   | Rafraichissement des éléments métalliques en peinture email après ponçage des surfaces              | m <sup>2</sup> | 20   |  |  |
| 14                                                                   | Rafraichissement du faux plafond en peinture latex                                                  | m <sup>2</sup> | 220  |  |  |
| 15                                                                   | Rafraichissement des murs extérieurs en peinture acrylique                                          | m <sup>2</sup> | 130  |  |  |
| 16                                                                   | Fourniture et pose des lattes couvre joint au faux plafond                                          | fft            | 1    |  |  |
| 17                                                                   | Refixation de faux plafond                                                                          | fft            | 1    |  |  |
| 19                                                                   | Remplacement, fourniture et pose d'un cache rail avec rideau sur toute la largeur fenêtre du bureau | pces           | 10   |  |  |
| <b>Sous total</b>                                                    |                                                                                                     |                |      |  |  |
| <b>C. TRAVAUX BATIMENT DE SANITAIRES</b>                             |                                                                                                     |                |      |  |  |
| 1                                                                    | Rafraichissement des murs en peinture latex après nettoyage des surfaces                            | m <sup>2</sup> | 240  |  |  |
|                                                                      | Rafraichissement de la main courante métalliques en peinture email après ponçage                    | ml             | 18   |  |  |
| 2                                                                    | Fourniture et pose de points lumineux                                                               | pces           | 6    |  |  |
| 3                                                                    | Fourniture et pose d'un WC turc complet                                                             | pces           | 3    |  |  |
| 4                                                                    | Fourniture et pose d'un châsse d'eau haut complet                                                   | pces           | 3    |  |  |
| 5                                                                    | Fourniture et pose d'un robinet complet pour lavabo                                                 | pces           | 2    |  |  |
| 6                                                                    | Fourniture et pose d'un châsse d'eau basse                                                          | pces           | 3    |  |  |
| 7                                                                    | Fourniture et pose d'une lunette sur WC anglais                                                     | pces           | 3    |  |  |
| <b>Sous total</b>                                                    |                                                                                                     |                |      |  |  |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                                 |                                                                                                     |                |      |  |  |

## MUR DE CLOTURE

Longueur: 200 m , hauteur visible : 2,50 m

| N°                   | Désignation des travaux                                                                    | Unité          | Quantité | Prix unitaire (€) | Prix total (€) |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------------------|----------------|
| <b>A) FONDATION</b>  |                                                                                            |                |          |                   |                |
| 1                    | Fouille de 200 x 0,6 x 0,9 m                                                               | m3             | 100      |                   |                |
| 2                    | Béton de propreté d'ep. 5 cm                                                               | m3             | 6        |                   |                |
| 3                    | Semelle de fondation en béton B dosé à 250 Kg d'ep. 10 cm                                  | m3             | 12       |                   |                |
| 4                    | Maçonnerie de fondation en moellon                                                         | m3             | 120      |                   |                |
| 5                    | Socle de colonnes en béton armé dosé à 350 kg                                              | m3             | 12       |                   |                |
| 6                    | Chape d'égalisation en béton armé dosé à 350 kg                                            | m3             | 10       |                   |                |
| <b>SOUS -TOTAL</b>   |                                                                                            |                |          |                   |                |
| <b>B) ELEVATION.</b> |                                                                                            |                |          |                   |                |
| 1                    | Colonnes en béton armé dosé à 350 kg                                                       | m3             | 5        |                   |                |
| 2                    | Couvre mur (colonnes) en béton armé dosé à 350 kg (52pièces de 0,45 x0,45 x 0,07 m)        | m3             | 0,8      |                   |                |
| 3                    | Panneaux en grillage métallique de 4,00 x 1,60 m                                           | pces           | 49       |                   |                |
| 4                    | Fourniture et pose d'un portail métallique 4,00 x 2,50 m                                   | pces           | 2        |                   |                |
| 5                    | Enduit en ciment sur les colonnes                                                          | m <sup>2</sup> | 110      |                   |                |
| 6                    | Enduit tyrolien en ciment sur les colonnes                                                 | m <sup>2</sup> | 110      |                   |                |
| 7                    | Peinture des panneaux en grillage métalliques en peinture email après ponçage des surfaces | pces           | 49       |                   |                |
| <b>SOUS -TOTAL</b>   |                                                                                            |                |          |                   |                |

|  |                      |  |  |  |  |
|--|----------------------|--|--|--|--|
|  | <b>TOTAL GENERAL</b> |  |  |  |  |
|--|----------------------|--|--|--|--|